


A	
2x	papa termozgrzewalna
5,0	szlichta cementowa
20,0	(min.) kliny styropianowe
	folia paroprzepuszczalna
26,5	plyta kanłowa
0,50	tynek

B	
1,50	posadzka
4,00	szlichta cementowa
12,0	styropian
2x	papa asfaltowa
15,0	plyta betonowa
	grunt ubijany warstwowo

Detal A Skala 1 : 10



Przekrój B - B

Skala 1 : 50

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń						
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Minikowo; gm. Nakło		Obiekt: Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - hotelowym				
		Adres: Minikowo; gm. Nakło				
		Branża: Architektura				
Branża:	Projektant:	Nr uprawnień i specjalność:		Data:	Podpis:	Nr rys.
arch. :	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/TO/88; arch.		07.2012.		9
opracowała:	inż. Agnieszka Karłowska					