



ZŁĄCZE KABLOWE



ROZDZIELNICA GŁÓWNA



BILANS MOCY: A/10-60/ obwody oświetlenie + gniazda + B + C							
Suma	A + B + C	L1/10	L2/20	L3/30	L1/40	L1/50	L1/60
opis obwodu		obw.1	obw.2	obw.3	obw.4	rezerwa	rezerwa
Pi[W]	51870	760	1200	60	50		
Uo[V]	400	230	230	230	230		
kj	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0		
Pp[W]	31122.0	760.0	1200.0	60.0	50.0		
Ib[A]	48.4	3.6	5.6	0.3	0.2		
typ przew.	YKY5x	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x		
S[mm2]	16	1,5	1,5	1,5	1,5		

B/70-120/ obwody gniazd do term							
Suma	suma B	70	80	90	100	110	120
opis obwodu		G.01	G2	G3	G4	G5	G6
Pi[W]	19800	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Uo[V]	400	230	230	230	230	230	230
kj	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pp[W]	13860.0	3300.0	3300.0	3300.0	3300.0	3300.0	3300.0
Ib[A]	21.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
typ przew.	5xBYc	YDY3x	YDY3x	YDY3x	YDY3x	YDY3x	YDY3x
S[mm2]	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

C/130-150/ obwody gniazd sitowych				
Suma	suma C	130	140	150
opis obwodu		GS.01	GS.02	GS.03
Pi[W]	30000	10000	10000	10000
Uo[V]	400	400	400	400
kj	0.5	1.0	1.0	1.0
Pp[W]	15000.0	10000.0	10000.0	10000.0
Ib[A]	23.3	15.5	15.5	15.5
typ przew.	5xBYc	YDY 5x	YDY 5x	YDY 5x
S[mm2]	16	4,0	4,0	4,0

Wykonanie wg technologii budownictwa ogólnego
System zasilania i połączenia instalacji TN-C-S
Ochrona od porażeń wg PN-IEC 60364-4-41
Połączenia uzimienia wg PN-IEC 60364-5-54
Ochrona odgromowa PN-86/E-05003

Rozdzielnica

		Biuro Projektowo Usługowe Instalacji i Sieci Elektrycznych 86-300 Grudziądz Rzemieśnicza 1a e-mail: instel-projekt@perfect.net.pl tel.kom. 691-365-015	
Obiekt: Hala magazynowa Adres: Minikowo gm. Nakło, działka 856 Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo gm. Nakło		Skala	Nr rysunku E03 Nr projektu: P24/04/11
Zakres: Instalacje elektryczne wewnętrzne		Data 04/2011	
Nazwisko imię	Nr uprawnień	Podpis	Branża Elektryczna
Projektant instalacji i sieci elektrycznych mgr inż. Józef Czajkowski	KUP/IE/0306/01 UAN-IV/8346/128/TO/86		
Projekt objęty prawem autorskim – kopiowanie bez zgody zabronione.			