


MIEJSCE NA POMIAR
ROZLICZENIOWY
TL-3f 63A

TG TABLICA GŁÓWNA



PARTER BILANS MOCY – TG obwody oświetlenia i gniazód								
Suma	Σ	WLZ	L0/10	L0/20	L0/30	L0/40	L0/50	L0/60
opis obwodu		RK	obw.1	obw.2	obw.3	obw.GD1	obw.GD2	obw.GD2
PŁW1	70275	65250	755	1050	1020	800	700	700
UoLV1	400	400	230	230	230	230	230	230
KJ	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
PpLV1	35138	35888,0	7550,0	10500,0	10200,0	8000,0	7000,0	7000,0
IbLV1	54,6	55,8	3,5	4,9	4,8	3,7	3,3	3,3
typ przew.	5xLYc	5xLYc	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x
SłmLV2	25	25,0	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5


BILANS MOCY – TG I RK				
Suma	Σ	TG	RK	
opis obwodu	WLZ-1	WLZ-2		
PŁW1	70275	5025	65250	
UoLV1	400	400	400	
KJ	0,50	0,55	0,50	
PpLV1	35138	2764	32625	
IbLV1	54,6	4,3	50,7	
typ przew.	YKY 5x	5xLYc	5xLYc	
SłmLV2	35	25	25	

Wykonanie wg technologii budownictwa ogólnego
System zasilania i połączenia instalacji: TN-C-S
Ochrona od porażeń wg PN-IEC 60364-4-41
Połączenia uziemienia wg PN-IEC 60364-5-54
Ochrona odgromowa wg PN-EN 62305-1,
PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4

Instalacja odbiorcza w ramach dysponowanej mocy
Inwestor jest zobowiązany zwiększyć moc
przyłączeniową i uzgodnić z Zakładem
Energetycznym.
Istniejące przyłącze przystosować do przesyłu
mocy Pp = 40kW , zabezpieczenie Ikn = 63A

Złącze kablowe ZK i tablica główna TG

Kuchnia pokazowa

 INSTEŁ PROJEKT				Biuro Projektowo Usługowe Instalacji i Sieci Elektrycznych 86-300 Grudziądz, Rzemieślnicza 1a e-mail: instel-projekt@perfect.net.pl tel.kom. 691-365-015			
Obiekt:	Budynek szkoleniowy Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki Węjskiej Ośrodek Doradztwa Rolniczego			Skala	Nr. rysunku E03		
Adres:	w Minkowie gm. Nakło			schema t	Nr. projektu: P-42 / 2011		
Zakres:	Instalacje elektryczne wewnętrzne				Data	07.2011	

Nazwisko imię		Nr uprawnień		Podpis		<i>Brzoza</i> Elektryczna	
Projektant instalacji i sieci elektrycznych		KUP/IE/0306/01					
mgr inż. Józef Czajkowski		UAN-IV/8346/128/TD/86					

Projekt objęty prawem autorskim – kopiowanie bez zgody zabronione.