


SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ OBWODÓW
GNIAZD WTYCZKOWYCH
Pom./lokal nr.obwodu moc

gn. og.	obw. G01	800 W
gn. og.	obw. G02	700 W
gn. og.	obw. G03	700 W
gn. og.	obw. G1	12000 W
gn. og.	obw. G2	12000 W
gn. og.	obw. G3	12000 W
gn. og.	obw. G4	12000 W
gn. og.	obw. G5	800 W
gn. og.	obw. G6	750 W
gn. og.	obw. G7	600 W
gn. og.	obw. G8	100 W
gn. og.	obw. G9	4500 W
gn. og.	obw. G10	4500 W
gn. og.	obw. G11	4500 W
gn. og.	obw. G12	1500 W

Zestawienie danych z projektu			Suma
Blok	Opis		10
	Gniazdo hermetyczne, szt.		
	Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podwójne, szt.		5
	Tablica główna, kpl.		1
	G1-G6 Gniazdo 3P+N+PE 16A 400V, z wyłącznikiem bryzgoszcz. 120kA		6
	G7-G15 Gniazdo 1P+N+PE 16A 230V, z wyłącznikiem bszczełne YDY3x2,5		7
	G9-G10 Gniazdo 2x16A/Z 230V/szczelne GVP-132 PF YDY3x2,5		2
	RK Rozdzielnica kuchni RK, szt.		1
	ZK Złącze kablowe ZK1 +TI, razem miejsce na łącznik TI-3T 63A moc przyłączeniowa 40kW, szt.		1



kuchnia gazowa	G1	12000
kuchnia gazowa	G2	12000
kuchnia gazowa	G3	12000
kuchnia gazowa	G4	12000
maszynka do mięsa	G5	800
kulgar stolowy	G6	750
mikser	G7	600
spiralny umywalka z fotokomorką	G8	100
sterylizator	G9	4500
sterylizator	G10	4500
sterylizator	G11	4500
okap wentylacyjny	G12	1500

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - GNIAZDA WTYCZKOWE

		Biurowo Usługowe	
Instalacji Sieci Elektrycznych		86-300 Grudziądz, Rzemieśnicza 10	
e-mail: instel-projekt@perfect.net.pl tel.kom. 691-365-015			
Obiekt:	Budynek szkoleniowy Dziedzictwa Kulturowego	Skala	Nr. rysunku
Investor:	i Turystyki Węskiiej		E02
Adres:	Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie gm. Nakło	1:100	Nr. projektu:
			P 42 / 2011

Zakres: Instalacje elektryczne wewnętrzne		Data 07.2011
Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis Branza Elektryczna
Projektant instalacji i sieci elektrycznych mgr inż. Józef Czajkowski		KUP /IE /0306/01 UAN-IV/8346/128/TD/86
Projekt objęty prawem autorskim – kopiowanie bez zgody zabronione.		