



**KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Minikowie**

89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, tel. 52 386 72 00, 52 386 72 14, fax 52 386 72 27 REGON 093222745
e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl NIP 558-17-42-615

ODDZIAŁ w PRZYSIEKU

Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 00, fax 56 611 09 05
e-mail: przysiek@kpodr.pl

Minikowo, dnia 04.12.2012r

ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE

ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3
tel. 54 255 06 00, fax 54 255 06 01
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

DA-39-35/12.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego : <http://www.kpodr.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu
Edukacyjno – Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę
i modernizację istniejących elementów infrastruktury na terenie Kujawsko – Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego**

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 451080 - 2012 z dnia 15.11.2012r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnienia :

Zapytania dotyczą części Nr 1 i 2 :

Braki w przedmiarach

1. W budynku Centrum nie uwzględniono odgromówki oraz nie ma przyłącza energetycznego tj. kabla zasilającego.
2. W budynku Szkoleniowym :
 - a) nie uwzględniono odgromówki oraz nie ma przyłącza energetycznego tj. kabla zasilającego,
 - b) nie uwzględniono posadzek z płytek w budynku szkoleniowym.

Czy należy pozostawić tak jak jest czy uzupełni Zamawiający przedmiar ?

Odp.

Ad. 1 i 2

W załączeniu przedmiar robót instalacji odgromowej w budynku szkoleniowym oraz projekt instalacji odgromowej.

Posadzki z płytek są uwzględnione w przedmiarze.

Do wyceny oferty dla budynku Centrum Konferencyjnego przyjąć taki sam przedmiar robót, jak dla budynku szkoleniowego.

Przyłącza energetyczne do budynków i wiaty wystawienniczej będą realizowane odrębnie.

3. Proszę o wyjaśnienie poz. stolarki drzwiowej : poz. 42 to drzwi z ościeżnicą regulowaną, w poz. 43 nie jest opisana ościeżnica. Jaką ościeżnicę należy skosztorysować zwykłą powlekaną czy metalową ? Jakie należy skosztorysować drzwi tzn. w jakim kolorze okleiny.

Odp.

Stolarka drzwiowa : drzwi z ościeżnicą regulowaną. Kolorystykę ościeżnicy i drzwi utrzymać w tonacji brązu.

4. Przedmiar robót instalacji c.o. w budynku Centrum Konferencyjnego nie obejmuje podłączenia instalacji w węźle cieplnym.

Odp.

Należy wycenić w kosztorysie ofertowym instalacji CO i wykonać następujące roboty :

- a) montaż regulatora pogodowego VITOTRONIC-H HK1W
- b) montaż zaworu 3-drogowego HRE dn 25 z siłownikiem
- c) montaż pompy obiegowej UPS 25-60 180
- d) montaż zaworu odcinającego dn 32 – 4 szt.
- e) montaż zaworu zwrotnego dn 32 – 1 szt
- f) montaż filtra dn 32 – 1 szt.

DYREKTOR

Roman Sacc

DA/RD(ŁP)