



**KUJAWSKO-POMORSKI  
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
w Minikowie**

89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, tel. 52 386 72 00, 52 386 72 14, fax 52 386 72 27 REGON 093222745  
e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl NIP 558-17-42-615

**ODDZIAŁ w PRZYSIEKU**

Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka  
tel. 56 611 09 00, fax 56 611 09 05  
e-mail: przysiek@kpodr.pl

Minikowo, dnia 04.02.2013r

**ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE**

ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3  
tel. 54 255 06 00, fax 54 255 06 01  
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

DA-39-1/13

**ZAWIADOMIENIE**

**Zamieszczono na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego : <http://www.kpodr.pl>**

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie**

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 31082 - 2013 z dnia 22.01.2013r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. Czy jest zagwarantowana odpowiednia moc elektryczna dla nowo instalowanych urządzeń klimatyzacyjnych na każdym piętrze w miejscu usytuowania nowych rozdzielnic elektrycznych ?

Odp.

Wykonawca oferując swoje urządzenia powinien przewidzieć również doprowadzenie do nich zasilania elektrycznego od licznika.

2. Czy płyta betonowa, jako fundament pod jednostkę zewnętrzną ma być w formie fundamentu, czy prefabrykatu ?

Odp.

Płyta betonowa pod jednostkę zewnętrzną powinna być wylewana, ale dopuszcza się zastosowanie fundamentu prefabrykowanego.

3. Czy zakres chłodzenia dla funkcji chłodzenia może być  $-5^{\circ}\text{C}$  do  $+48^{\circ}\text{C}$  ?

Odp.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ urządzenie musi pracować prawidłowo w zakresie temperatur dla funkcji chłodzenia:  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $46^{\circ}\text{C}$ , a dla funkcji grzania  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $21^{\circ}\text{C}$ .

4. Czy potrzebna są zaświadczenia z ZUS i US ?

Odp.

Nie.

5. Czy dokumenty ubezpieczenia firmy są potrzebna na etapie składania oferty, czy na

etapie wykonawstwa ? Kiedy należy sporządzić projekt organizacji i harmonogram realizacji robót ?

Odp.

Zamawiający nie wymaga zaświadczeń z ZUS i US, a także sporządzania projektu organizacji i harmonogramu realizacji robót.

6. Czego dotyczy pojęcie dwóch przęseł ?

Odp.

Dotyczy ogrodzenia jednostki zewnętrznej.

7. Jak rozumieć warunki gwarancji : dwuletnia gwarancja producenta i pięcioletnia importera, roczna rękojmia ?

Odp.

Warunki gwarancji zawarte są w rozdziale IV pkt. 3 SIWZ.

8. Czy zamawiający posiada dokumentację na fundament pod lokalizację jednostki zewnętrznej ?

Odp.

Nie ma wymogu sporządzania dokumentacji dla wykonania fundamentu pod jednostkę zewnętrzną.

9. Jakie dokumenty dotyczące oferowanych urządzeń ma przedstawić wykonawca, certyfikaty czy deklaracje zgodności CE.

Odp.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi :

- a) certyfikat, że posiada status autoryzowanego przedstawiciela i partnera serwisowego montowanych urządzeń.
- b) Deklaracje zgodności CE na wszystkie zamontowane urządzenia wewnętrzne i jednostkę zewnętrzną.

10. Czy wydajność chłodnicza jednostki zewnętrznej ( jz ) może wynosić 44,8 kW przy jednoczesnym przekroczeniu maksymalnego obciążenia wydajnościowego układu klimatyzacji 114 % ?

Odp.

Wydajność chłodnicza jz powinna wynosić min. 47 kW.

11. Czy pobór mocy dla jednostek wewnętrznych może wynosić odpowiednio :

- moc chłodzenia 2,2 kW – pobór mocy 25W,
- „ 2,8 kW „ 30W,
- „ 3,6 kW „ 30W

Odp.

Tak. Pod warunkiem, że wsp. EER jednostki zewnętrznej będzie wynosił min. 4,00.

DA/RD(ŁP)

DYREKTOR  
  
Roman Sass