
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ADRES INWESTYCJI : MINIKOWO
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ADRES INWESTORA : MINIKOWO
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Sobek
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Data opracowania
21.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1.	0804-01	ANALOGIA rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach			
1		209.2	m	209.200	
				RAZEM	209.200
2	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grub. do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1.	0603-01				
1		209.2*0.2*0.6	m ³	25.104	
				RAZEM	25.104
3	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal. z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - Rozebranie	m		
d.1.	1804-11				
1		236.8	m	236.800	
				RAZEM	236.800
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1		46.024	m ³	46.024	
				RAZEM	46.024
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km	m ³		
d.1.	1103-05	Krotność = 12			
1		46.024	m ³	46.024	
				RAZEM	46.024
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
d.1.	1107-03				
1		1.3	t	1.300	
				RAZEM	1.300
7	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1.	1107-04	ponad 1 km			
1		Krotność = 12			
		1.3	t	1.300	
				RAZEM	1.300
1.2		montaż ogrodzenia			
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
2		0.2092+0.2368+0.4343	km	0.880	
				RAZEM	0.880
9	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.6 m na słupkach stalowych z kształowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
d.1.	1803-03				
2		209.2	m	209.200	
				RAZEM	209.200
10	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.8 m na słupkach stalowych z kształowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie	m		
d.1.	1803-03				
2		236.8+434.3	m	671.100	
				RAZEM	671.100
11	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o pow. do 13 m ²	m ²		
d.1.	1221-04				
2		1.85*5*2	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
12	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za napęd	kpl		
d.1.	1221-05				
2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o pow. do 13 m ²	m ²		
d.1.	1221-04				
2		1.85*5*5	m ²	46.250	
				RAZEM	46.250
14	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram rozwieranych o pow. do 6 m ²	m ²		
d.1.	1221-03	furtka			
2		1.85*1.2	m ²	2.220	
				RAZEM	2.220